

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Denumire contract:

Lucrări de amenajare capelă mortuară, sat Gogan, Comuna Bahnea

Data limita depunere oferta: 28.10.2020

Tip contract: Lucrări

Cod CPV: 45212360-7 Lucrări de construcții de clădiri religioase

Valoare totală estimată: 410.000 lei, fără TVA

Locul executiei lucrarilor: Comuna Bahnea, jud. Mureș

Termenul de executie este de 60 zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Perioada de garantie a lucrarilor este de 24 luni.

Oferta tehnica:

La elaborarea ofertei tehnice se vor descrie tehnologiile de execuție, proceduri tehnice de execuție, conditii tehnice de calitate aferente fiecărei categorii de lucrări, cu respectarea standardelor și prescripțiilor tehnice in vigoare, pentru executarea lucrărilor de bună calitate. De asemenea se vor descrie conditiile tehnice de calitate , compozitia si caracteristicile fizico – mecanice ale materialelor si semifabricatelor puse in opera.

Autoritatii contractante trebuie sa i se comunice numele responsabilului tehnic cu executia lucrarilor, atestat tehnico profesional, care va verifica lucarile din partea contractantului.

Anexat propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta:

- O declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de tehnica securității muncii și protecția mediului, potrivit capitolului 4. a prezentului caiet de sarcini.

Formular de oferta cuprinzând valoarea totală a propunerii financiare

Centralizatoarele de preturi completate cu prețuri unitare, totale etc.

Declaratie privind garantia lucrarilor (minim 24 de luni)

Certificări, atestate, autorizații, prevăzute de lege care demonstrează că operatorul economic are dreptul să desfășoare activitatea care constituie obiectul principal al contractului -

Certificatul constatator (ONRC)

Ofertantul va întocmi propriul deviz ofertă pe articole comasate pentru lucrările propuse pe tipuri de materiale necesare. Devizul pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta are caracter orientativ.

Ofertele se vor transmite, în plic închis pana la data de 28.10.2020, ora 13,00 la adresa:
Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 50, loc Bahnea, jud Mures sau pe adresa de e-mail:
bahnea@cjmures.ro

Anexat:

- *Caiet de sarcini*
- *Formulare, centralizator de preturi*

Formular de Ofertă

Data: *[introduceți ziua, luna, anul]*

Anunț de participare: *[introduceți numărul anunțului de participare]*

Obiectul contractului: *[introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]*

Către: Autoritatea Contractantă *[a se introduce denumirea]*

În concordanță cu Oferta noastră tehnică și financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

- i. ofertăm prețul total de _____, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de.....
pentru produsele solicitate.

Comuna Bahnea

Nr.

**Aprobat,
Alin Ioan Jors – primar**

CAIET DE SARCINI

AMENAJARE CAPELA MORTUARA, SAT GOGAN, COMUNA BAHNEA

Prezentul Caiet de sarcini cuprinde condițiile tehnice generale ce trebuie îndeplinite la executarea lucrărilor de amenajare a capelei mortuare din satul Gogan, Comuna Bahnea

Cap. 1.DATE GENERALE

1. Condiții tehnice

1.1 Date tehnice

Lucrarile generale de constructii si instalatii, minime necesare pentru amenajarea capelei mortuare, in cadrul cladirii existente puse la dispozitie, fara a se limita la acestea, constau in:

Reparatii acoperis

- desfacere jgheaburi, streasina si invelitoare, inclusiv sipci cu recuperare tiglei, demolare cosuri de fum;
- refacere invelitoare
- montat treasina din lambriuri, jgheaburi si burlane noi
- montat burlane

Amenajare terasa si rampa de acces

- fundatii din beton
- zidarie din boltari
- placa din beton
- trepte din beton simplu

Reparatii interioare

- desfacere tencuieli la tavane
- demontare usi si ferestre, inclusiv zidarie pt . umplure goluri
- demontare zidarie pt. creare de gol usa
- desfacere pardoseli din ciment
- sapatura
- zidarie cu caramina
- tencuieli
- pardoseli din beton
- pereti despartitori pentru grupuri sanitare din gips carton
- strat termoizolant
- procurare si montare ferestre si din profile PVC
- plafon fiz din rigips
- strat termoizolant
- montaj pardoseli
- pardoseli exterioare
- placaj de faianta
- glet de ipsos la pereti razuiti
- marsaj si vopsit cu lavabil pereti si tavane

Reparatii fatada:

- Termoizolatie la fatade cu polistiren expandat
- tencuieli exterioare
- Izolatie termica la soclu cu polistiren
- Tencuieli decorative
- vopsit cu lac streasina din lambriuri

Lucrari de subzidire:

- sapatura

- montat plasa sudata
- preparare si turnare beton
- montat strat hidroizolant din bembrana HDPE
- astupat cu pamant si compactat

Terasa:

- confectionat si montat structura de lemn din grinzi rasinoase prelucrate
- sarpanta din lemn cu capriori aparenti
- invelitoare din tigla ceramica
- balustrada din lemn
- vopsit
- jgheaburi din tabla

Amenajari exterioare:

- pavaj incadrat de borduri

Imrejmuire:

- montat plasa bordurata pe stalpi din teava
- porti metalica din fier forjat pentru acces auto si pietonal

Retea apa si canalizare

- montat teava polietilena de 25 mm
- montat teava PVC KG 110 mm
- fosa septica 3mc
- hidrofor

Instalatii electrice:

- demontat corpuri si aparataj vechi
- montat tub plexibil din plastic
- tras cablu prin tub flexibil
- montat doze
- coprt iluminat
- prize si intrerupatoare
- corp de iluminat de siguranta
- montat aparat de aer conditionat

Instalatii sanitare:

- montat abiecte sanitare
- teava canalizare
- teava pt apa

Comuna Bahnea va organiza o achiziție publică prin intermediul sistemului de achizitii publice în scopul remedierii degradărilor descrise mai sus.

Cap. 2. PREVEDERI GENERALE

Lucrările de întreținere și reparații a drumurilor se vor efectua conform prevederilor „Normativului privind lucrările de întreținere si reparare a drumurilor publice" indicativ AND

554-2002, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu, în vigoare în scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare.

Principale obligații ale Executantului

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale lucrarii, conform prevederilor si reglementarilor: Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va furniza ofertantului toate informatiile care sunt sau pot fi relevante pentru indeplinirea lucrarilor solicitate. Ofertele de pret se vor intocmi folosindu-se indicatoarele de norme de deviz. Ofertele vor fi insotite obligatoriu de analize de pret pe fiecare articol de deviz in parte, si de extrase de materiale, manopera, transport si utilaje. De asemenea, in conformitate Legea HG nr.102/2003 privind calitatea materialelor folosite in constructii, vor fi folosite numai materiale agrementate tehnic care sa aiba marcaj national sau european de conformitate. Constructorul va prezenta, la factura de decontare a lucrarilor, masuratorile la lucrarile executate si pentru care solicita decontarea. Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza articolelor de lucrari si listele de cantitati depuse la faza de oferta. Nu este permisa modificarea ulterioara, in plus a listelor de cantitati. Decontarea lucrarilor de executie se va realiza pe baza de masuratori de lucrari real executate, pe baza procesului verbal de receptie, insotit de analize de pret, extras de materiale, extras de manopera, extras de transport, extras de utilaje pentru fiecare categorie de lucrari.

Lucrările neprevazute (daca este cazul) se vor stabili impreuna cu reprezentantul autorizat al beneficiarului. Nu vor fi acceptate obiecții din partea operatorului, de a nu se executa anumite tipuri de lucrări, dacă acestea sunt justificate pentru asigurarea viabilității.

În cazul în care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, respectiv a standardelor si normativelor in vigoare, se va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor ce se impun.

Receptia lucrarilor se va face conform Hotararea 273/1994 actualizata privind aprobarea „Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”.

Cap.3 MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PSI, PROTECȚIA MEDIULUI

Pe toată perioada de execuție a lucrărilor se vor respecta prevederile din următoarele acte normative:

1. Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în muncă ;
2. Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Executantul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis.

După încheierea lucrărilor, executantul va asigura aducerea terenului la starea initiala folosit pentru organizarea de santier sau alte activitati.

Cap.4 Elaborarea OFERTEI

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în ”Caietul de sarcini pentru fundații de piatră spartă și/sau de piatră spartă amestec optimal”, anexat, și care face parte integrantă a prezentei documentații.

La elaborarea ofertei tehnice se vor descrie tehnologiile de execuție, proceduri tehnice de execuție, condiții tehnice de calitate aferente fiecărei categorii de lucrări, cu respectarea standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, pentru executarea lucrărilor de bună calitate. De asemenea se vor descrie condițiile tehnice de calitate, compoziția și caracteristicile fizico – mecanice ale materialelor și semifabricatelor puse în opera.

Autorității contractante trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic cu execuția lucrărilor, atestat tehnic profesional, care va verifica lucrările din partea contractantului.

Anexat propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta:

- O declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de tehnică securității muncii și protecția mediului, potrivit capitolului 4. a prezentului caiet de sarcini.

Oferta financiară

Ofertantul va întocmi propriul deviz ofertă pe articole comasate pentru lucrările propuse pe tipuri de materiale necesare. Devizul pus la dispoziție de către autoritatea contractantă are caracter orientativ.

Termenul de execuție este de 60 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere.

Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de recepție. Autoritatea contractantă, împreună cu constructorul vor face, în perioada de garanție, inspecții lunare în vederea identificării stării tehnice a construcțiilor. În cazul aparițiilor unor degradări, constructorul este obligat să remedieze degradările, pe cheltuiala proprie în termen de 5 zile de la constatare.

Decontarea lucrărilor executate se va face la terminarea lucrărilor sau prin decontări parțiale în baza atasamentelor (rapoarte de lucru) și situațiilor de lucru însoțite de documente de calitate pentru materialele puse în opera.

Întocmit,
S.C. AT Design S.R.L.

Formular F1

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
	1	2	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
01	Constructii si instalatii		
	TOTAL capitol/ subcapitol		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT

Formular F2

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Constructii si instalatii

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	01	Reparatii acoperis	
4.1.2	02	Infrastr terasa + rampa acces	
4.1.3	03	Reparatii interioare	
4.1.4	04	Reparatii fatade	
4.1.5	05	Lucrari de subzidire	
4.1.6	06	Terasa acoperita	
4.1.7	07	Amenajari exterioare (256 mp)	
4.1.8	08	Imprejmuire	
4.1.9	09	Retea apa si canalizare + fosa	
4.1.10	10	Instalatii electrice	
4.1.11	11	Instalatii sanitare	
	TOTAL I		
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2.1	12	Echipamente ventilatie	
	TOTAL II		
	Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	TOTAL III		

Formular F2

Executant 1

Obiectiv0272

Obi01

0

1

2

3

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 01 Reparatii acoperis

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPCT26B1	82 MP	600,00000			
DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.SIPCILOR DOLIILOR *						
2	RPCT27A1	82 M	130,00000			
DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA *						
3	RPCH33D	02 MP	50,00000			
DESFACERE: STREASINI INFUNDATE SAU APARENTE						
4	RPCT03A1	82 M CUB	1,10000			
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIM ENT VOLUM SUB 1,000 MC * demolare cos fum						
5	RPCI06C2	82 MP	600,00000			
REPARATII INVEL.TIGLE PROF.390X220MM,405X230MM,COA ME 380X350MM LA ACOP.CU ASTER.CARTON BIT.CA 400S*						
6	RPCH13A1	82 MP	50,00000			
STREASINA INFUND.DIN LAMBRIURI FARA CONSOLE APAREN TE *						
7	CE13A1	82 M	90,00000			
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU D=15CM						
8	CE14A1	82 M	40,00000			
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P E SANTIER ROTUNDE CU D=15,4CM						
9	TRA01A45	82 TONE	5,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 02 Infrastr terasa + rampa acces

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSA04C1	82 M CUB	7,50000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE						
2	CA02C1	82 M CUB	7,50000			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM						
3	CZ0106F1	82 M CUB	7,50000			
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRAL. \$						
4	CC01C1	82 KG	550,00000			
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE						
5	CZ0301G1	82 KG	50,00000			
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB 37 D=6-8 MM \$						
6	CZ0301K1	82 KG	500,00000			
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10- 16 MM \$						
7	CD06A1	82 M CUB	3,00000			
ZIDĂRIE DIN BLOCURI DE BETON (BOLTARI) GR. ZID 20 CM -ASIMILAT L:10174 -0022:CZ0204A1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR \$						
8	3273952	BUCATA	150,00000			
BOLTARI FUNDATIE 500X25X20						
9	CA02I1	82 M CUB	2,50000			
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII<10CM						
10	CZ0106F1	82 M CUB	2,50000			
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRAL. \$						
11	CC02C1	82 KG	110,00000			
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC						
12	CZ0302K1	82 KG	110,00000			
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16MM \$						
13	RPCA06A1	82 M CUB	20,00000			
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-3 0 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *						

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate02		
0	1	2	3	4	5
14	ACE08E1	82 M CUB		3,00000	
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU BALAST \$					
15	IZI05D1	82 MP		30,00000	
PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE PVC PLASTIFIATA 04 MM					
16	RPCK53C1	82 MP		32,50000	
PARDOSELI DIN BETON SIMPLU,MARCA B200 TURNAT PE LO C IN CIMP CONTINUU EXEC.DE 10CM GROS.DRISCUITE *					
17	TE06A1	82 MP		32,50000	
MONTAT PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCH IURILE 100X100 MM					
18	3270746	BUCATA		3,00000	
PLASA SUDATA D= 4 X 100 X 100 (6 X 2 M)					
19	CH01A1	82 M		20,00000	
TREPTE BETON SIMPLU EXECUTATE BRUT PENTRU A FI PLACATE					
20	CA01A1	82 M CUB		1,00000	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
21	CZ0106F1	82 M CUB		1,00000	
PREPARARE BETON B200, AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRAL. \$					
22	TRA01A45	82 TONE		50,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asig. Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 03 Reparatii interioare

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate03		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCT11D1	82 MP	127,50000		
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE LA PLANSEE DE LEMN INCLUSIV DESFACEREA SIPCILOR SI TRESTIEI *					
2	RPCT33A1	82 MP	49,00000		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
3	RPCT04A1	82 M CUB	1,20000		
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.CREERI DE GOLU RI CU MORTAR VAR+CIMENT *					
4	RPCT18B1	82 MP	102,00000		
DESFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE RASINOASE INCLU SIV GRINZILE FARA RECUPERAREA MAT *					
5	RPCT20A1	82 MP	25,50000		
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAIcate *					
6	TSA01C1	82 M CUB	24,15000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					
7	TRB01A13	82 TONE	48,30000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M \$					
8	TR11AA01C2	82 TONE	24,15000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
9	TRA01A05P	82 TONE	48,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$					
10	00202A07	02 BUCATA	2,00000		
MONTARE BUIANDRUGI POROTHERM 120X65 MM LA GOLURI U SI SI FERESTRE CU DESCHIDERA DE: 2,00 M					
11	RPCG06F1	82 M CUB	7,50000		
ZID.CARAM.TIP GVP LA UMLERI DE GOLURI CU GROS. EG ALA SAU MAI MARE DE 1/2 CARAM.290X140X188 CU M25Z					
12	RPCJ08A1	82 MP	25,00000		
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*					
13	ACE08E1	82 M CUB	12,75000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU BALAST \$					
14	IZI05D1	82 MP	127,50000		
PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE PVC PLASTIFIATA 04 MM					

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate03		
0	1	2	3	4	5
15	RPCK53C1	82	MP	127,50000	
PARDOSELI DIN BETON SIMPLU, MARCA B200 TURNAT PE LO C IN CIMP CONTINUU EXEC.DE 10CM GROS.DRISCUITE *					
16	TE06A1	82	MP	32,50000	
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM					
17	3270746		BUCATA	11,00000	
PLASA SUDATA D= 4 X 100 X 100 (6 X 2 M)					
18	QCD02A11	99	ZECI MP	4,00000	
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.REZ.UMIDITATE GKBI 12.5 MM\MONT.CW 50\D=60CM\GR.P=75MM\H.MAX=2.75M\W111 L:QC001C -0001:8527045 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/200 L:QC007A -0002:2606080 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 70 S5838/3 L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
19	QCK01A01	99	ZECI MP	12,75000	
TAVANE GIPSCARTON PL.NORMALA GKB 1X12.5 MM MONT.PE SCHELET METALIC DE SUSTINERE CU ELEM.SUSPENDARE L:QC001A -0009:8527019 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/3000 L:QC006D -0004:855811D -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM L:QC050 -0003:0007301 -BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW					
20	IZF10F1	82	MP	127,50000	
STRAT TERMOIZOL. VATA MINERALA BAZALTICA SEMI RIGI DA 10 CM GR. L:11226 -M :7802237 -PLACA VATA BAZALTICA FRONTROCK MAX E 100X60 CM,GR.10 CM					
21	CK23B	02	MP	24,00000	
FERESTRE MASE PLASTICE CU SUPR.TOC INTRE 1,00 SI 2 ,5 MP INCLUSIV L:LC33D -0021:6720362 -FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP REHAU S712 2C					
22	CK25A	02	MP	24,50000	
USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV L:LC33E -0032:6720299 -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU 1C					
23	CK26A	99	M	9,00000	
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE					
24	CK26B	99	M	9,00000	
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU exterioare					
25	RPCJ13B1	82	M	70,00000	
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *					
26	CL25A1	82	M	70,00000	
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI DE CARAMIDA CU COLTA R DE AL L:10102 -M :7002091 -COLTARE AL.CU PLASA					
27	CO17A1	82	BUCATA	1,00000	
CHEPENG LA IESIRILE PE TERASE NECIRCULABILE 0,608M DIN LEMN DE FAG IZOLAT CU MATERIAL TERMOIZOLANT asim montaj					
28	2928441		BUCATA	1,00000	
USA SI SCARA DE LEMN PLIABILA PENTRU ACCES POD					
29	CG11A1	82	MP	127,50000	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU					

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate03		
0	1	2	3	4	5
30	7501526	MP		131,32500	
PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANTA					
31	CG12A1	82 M		122,00000	
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA					
32	7501526	MP		13,42000	
PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANTA					
33	CG11A1	82 MP		70,00000	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU exterior					
34	2026920	BUCATA		30,00000	
GRESIE ANTIDERAPANTA PT EXTERIOR					
35	RPCM33A1	82 MP		30,00000	
PLACAJE DIN FAIANTA DE ACEEASI CULOARE SI FORMA *					
36	3278088	MP		31,50000	
FAIANTA ALBA					
37	RPCT10A1	82 MP		281,00000	
DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI * asim razuit pereti					
38	RPCR01A1	82 MP		281,00000	
AMORSAJ CU PUTZGRUND asim					
39	RPCJ36A1	82 MP		455,00000	
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE CUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI TAVANE					
40	RPCR01A1	82 MP		455,00000	
ZUGRAVELI INTERIOARE CU LAPTE DE VAR PE TENCUIELI NOI MAI < 250 MP					
41	RPCR25A1	82 MP		455,00000	
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					
42	CB47A1	82 MP		110,00000	
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M					
43	TRA01A45	82 TONE		90,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asig. Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 04 Reparatii fatade

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate04			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IZF12A1	82 MP	263,00000			
IZOL TERMICE LA PERETI CU POLISTIREN EXPANDAT 5 CM GR. asimilat						
L:90220 -M :7800004 -POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 "DEKO" 1000X500X 50 MM						
2	CL25A1	82 M	100,00000			
PROTEC.IA MUCHIILOR COLTAR PVC CU PLASA 25X25MM L:10102 -M :7002091 -COLTARE AL.CU PLASA						
3	CF09A1	82 MP	263,00000			
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE - DECORATIVE CU EDEL PUTZ asim						
4	RPCJ49A1	82 MP	42,50000			
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM GROS. EXEC.IN CIMP CONTINUU *						
5	IZF12A1	82 MP	90,00000			
IZOL TERMICE LA PERE.I CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 2 CM GR. L:90220 -M :7800605 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 2 CM						
6	CF09A1	82 MP	263,00000			
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE - MOZAIK EFECT						
7	CJ03A1	82 M	70,00000			
PROFILURI EXTERIOARE LA BRIURI CU LATIMEA <30CM,CU PRAF DE PIATRA,DRISCUITE FIN. L:10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR \$						
8	RPCR32A1	82 MP	50,00000			
VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE LAMBRIURI . LEMN*						
9	CB47A1	82 MP	250,00000			
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M						
10	TRA01A45	82 TONE	5,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

<i>Executant 1</i>	<i>Obiectiv0272</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate04</i>		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 05 Lucrari de subsidire

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate05			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSA04C1	82 M CUB	7,20000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE						
2	RPCA02A1	82 M CUB	1,50000			
SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI EXECUTATE IN COND. SI POZITII GRELE *						
3	TE06C1	82 MP	11,00000			
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 100X100MM						
4	CB02A1	82 MP	14,00000			
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.						
5	RPCB04A	99 M CUB	3,60000			
BETON ARMAT-STILPI-GRINZI-NERVURI-PLACI-SCARI-ETC, LA CLADIRI EXIST,C-15/12 BC15(B200),PREP.SANTIER						
6	TSA04C1	82 M CUB	28,00000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE						
7	IZF04E1	82 MP	70,00000			
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU PINZA BITUM NEACOP LIP CU MASTIC BITUM TIP...PE SUPR ORIZ SAU INCL < 40%						
L:11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064 L:11231 -M :9101269 -MEMBRANA HDPE CU CRAMPOANE						
8	TSD01C1	82 M CUB	35,20000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE						
9	TSD04C1	82 M CUB	35,20000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV						
10	TRA01A45	82 TONE	10,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						



<i>Executant 1</i>	<i>Obiectiv0272</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate05</i>		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 06 Terasa acoperita

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate06			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CL21A1	82 KG	40,00000			
MONTAREA SUPORTI STALPI echiv 4 buc						
2	3276517	BUCATA	4,00000			
PAPUC REAZEM PT STALPI 15X15 CU TIJA						
3	RPCH26XA	93 M CUB	1,50000			
STRUCTURA DE LEMN (STALPI, GRINZI, RIGIDIZARI, CO NTAFISE)						
4	CE17B1	82 MP	60,00000			
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITOR I GRELE						
5	2906968	M CUB	4,50000			
GRINZI RASINOASE PRELUCRATE						
6	RPCH25A1	82 MP	60,00000			
TAVANUITUL PLANSEELOR DIN LEMN CU LAMBRIURI asim						
7	CE01A1	82 MP	60,00000			
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA						
8	2302983	BUCATA	720,00000			
TIGLA CU JGHEAB CU 1 CIOC C1 390X230X11 S515						
9	2303195	BUCATA	35,00000			
COAMA MARE 380X260X120 CAL1 TIP B S515						
10	3273301	MP	66,00000			
FOLIE ANTICONDENS						
11	RPCL02A1	82 M	16,00000			
BALUSTRADA SI MINA CURENTA DIN LEMN DE BRAD *						
12	RPCR32A1	82 MP	160,00000			
VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE TIMPL.LEMN*						
13	CE23C	99 M	20,00000			
DOLIIIE DIN TABLA VOPSITA						
14	CE13A1	82 M	15,00000			
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU D=15CM						
15	CE14A1	82 M	6,00000			
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P E SANTIER ROTUNDE CU D=15,4CM						
16	TRA01A45	82 TONE	5,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM. \$						



<i>Executant1</i>	<i>Obiectiv0272</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate06</i>		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asig. Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 07 Amenajari exterioare (256 mp)

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate07			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSA01C1	82 M CUB	51,20000			
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE						
2	TSE01C1	82 SUTE MP	2,56000			
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE						
3	TRA01A05P	82 TONE	92,16000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						
4	DA06A1	82 M CUB	51,20000			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA						
5	DD02A1	82 MP	256,00000			
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE NISIP asim montajul pavelor						
6	2205252	TONE	-71,42400			
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN						
7	3272135	MP	268,80000			
PAVELE VIBROPRESATE 6 CM GROSIME						
8	DE11A1	82 M	46,00000			
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM						
9	CZ0106F1	82 M CUB	4,00000			
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRAL. \$						
10	TRA01A45	82 TONE	174,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM. \$						
11	TRA02A45	82 TONE	38,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 45 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				



<i>Executant1</i>	<i>Obiectiv0272</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate07</i>		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 08 Imprejmuire

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate08			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSA04C1	82 M CUB	2,00000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE						
2	TSD01C1	82 M CUB	2,00000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE						
3	CA01A1	82 M CUB	2,00000			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC						
4	CZ0106F1	82 M CUB	2,00000			
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRAL. \$						
5	CO07B1	82 M	29,00000			
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME TALICI H= 1,70 M doar manopera						
6	3330420	M	48,00000			
TEVI PATRATE 40X3 OL37-1N SUDATE S7941						
7	372C204	BUCATA	15,00000			
PLASA BORDURATA ZINACATA 2000X2000X4.5						
8	3277654	BUCATA	16,00000			
CAPACE PENTRU TEAVA 40X40						
9	CK16A1	82 MP	10,00000			
PORTI METALICE doar manopera						
10	3331046	M	12,00000			
TEVI PATRATE 80X3						
11	3277655	BUCATA	1,00000			
POARTA MARE METALICA DIN TEAVA RECTANGULARA 4.00x2.00						
12	3277656	BUCATA	1,00000			
PORTITA METALICA DIN TEAVA RECTANGULARA 1.00x2.00						
13	CN13C1	82 MP	7,04000			
VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>34MM INCL. L:10162 -0018:6103610 -VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80						

<i>Executant1</i>	<i>Obiectiv0272</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate08</i>		
0	1	2	3	4	5
14	TRA01A45	82 TONE	10,0000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asig. Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io = % x To			
Profit		Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 09 Retea apa si canalizare + fosa

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate09			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSA04C1	82 M CUB	51,00000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE						
2	TSD01C1	82 M CUB	51,00000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE						
3	TSD04C1	82 M CUB	51,00000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV						
4	ACA10A1	82 M	35,00000			
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 25 doar manopera						
5	3272615	M	35,00000			
TEAVA PE DN 25 PN 10						
6	SB09A	99 BUCATA	6,00000			
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) , D= 25 MM						
7	3279110	BUCATA	6,00000			
FITING POLIETILENA DN 25						
8	ACA10D1	82 M	50,00000			
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 110						
9	ACE08A1	82 M CUB	8,00000			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$						
10	TSA12C2	82 M CUB	12,00000			
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE						
11	TSD01C1	82 M CUB	12,00000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE						
12	TSD04C1	82 M CUB	12,00000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV						
13	ACD04A1	82 BUCATA	1,00000			
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200 camin hidrofor						
L:10173 -0061:CZ0107L1 -PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM CIMENT PA35 IN FUNDATII,STRUCT.BET.ARMAT,IN INST.NECENTRALIZŞ						
L:10174 -0022:CZ0204A1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR \$						



Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate09		
0	1	2	3	4	5
14	ACD01L1	82 BUCATA	1,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV \$					
15	3273100	BUCATA	1,00000		
HLDROFOR					
16	VC14A	82 BUCATA	1,00000		
MONT.BAZIN (REZERV) PTR.COLECT.APA asim montaj fosa					
17	3279111	BUCATA	1,00000		
FOSA SEPTICA 3000 L					
18	CL21A1	82 KG	18,00000		
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON					
19	ACE08A1	82 M CUB	3,00000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
20	TSA04C1	82 M CUB	6,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE					
21	ACA07B	99 M	12,50000		
MONTAREA IN PAMANT,IN EXTERIORUL CALDIRILOR, A TV. DIN PVC TIP 4(G) SAU 3(M), D = 110 - 160 MM					
22	6704659	KG	13,00000		
TUB RIFLAT PVC DN 100					
23	ACE08B1	82 M CUB	3,00000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: PIETRIS MARGARIT.IN JURUL TUB.DRENAJ \$					
24	TSD01C1	82 M CUB	6,00000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
25	TRA01A45	82 TONE	25,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asig. Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io = % x To			
Profit		Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 10 Instalatii electrice

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate10			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPEF20F1	82 BUCATA	10,0000			
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*						
2	RPEE17B1	82 BUCATA	10,0000			
DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA INLOCUIRII*						
3	EA13B1	82 M	1000,0000			
TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=22 MM.						
4	EC05A1	82 M	500,0000			
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.* L:12007 -0130:4801907 -CABLU ENERGIE CYYF 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.8778						
5	EC05A1	82 M	500,0000			
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.* L:12007 -0123:4801830 -CABLU ENERGIE CYYF 0,6/ 1KV 2X 1,5 U S.8778						
6	EA16D1	82 BUCATA	12,0000			
DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII - NBU PG 21 L:12020 -0002:7318999 -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG21						
7	EE12A1	82 BUCATA	17,0000			
CORP DE ILUMINAT TIP PANOUL LED						
8	3283137	BUCATA	17,0000			
CORP ILUMINAT APARENT LED 48W IP20						
9	ED08A1	82 BUCATA	15,0000			
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE						
10	3260007	BUCATA	15,0000			
PRIZA DUBLA CU CONTACT DE PROT INGROPATA						
11	ED01A1	82 BUCATA	8,0000			
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA * L:12010 -0020:5500720 -INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0170 250V 10A						
12	EF03A1	82 BUCATA	1,0000			
TABLOU ELECTRIC PANOUL,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG						
13	3279103	BUCATA	1,0000			
TABLOU ELECTRIC APARENT 8 CIRCUITE ECHIPAT						
14	EE10J1	82 BUCATA	6,0000			
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI LEMN L:12009 -M :1300043 -CORP ILUM PT ILUM SIG CISA 02-1X8W AUTONOMIE 2H "EXIT"						



Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate10		
0	1	2	3	4	5
15	EE10J1	82 BUCATA	1,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM. SIG. CU A CUMULATOR DIBLURI LEMN L:12009 -M :412A112 -CIL LED 15W AUTONOM 3H ILUM SIGURANTA					
16	RPCU11A2	82 M	500,00000		
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR CIMENT					
17	RPCU15A4	82 M	500,00000		
ASTUPAREA SANT. IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS, SANTU L AVIND SECTIUNEA DE 15-20CMP					
18	ATE11J	82 BUCATA	8,00000		
VERIFICARE CORECTITUDINE MONTAJ					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asig. Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 11 Instalatii sanitare

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate11			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SA14B	99 M	20,0000			
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM L:SL05 -M :7500007 -TEAVA POLIPROPILENA RETICULARA PPR-AL INSERTIE 20X3.4						
2	IC37B	99 BUCATA	24,0000			
PIESE RAC.(FITING) POLIET.D=20MM CU 2 IMBIN.IMBINA TE PRIN PRESARE CU INFILET.CU TV.POLIET. ARMATA						
3	3273782	BUCATA	8,0000			
COT PPR 90 GRD. FILET INT 20X1/2"						
4	3270260	BUCATA	12,0000			
COT 90 GRD. PPR 20						
5	4567021	BUCATA	4,0000			
CURBA OCOLIRE PPR DN 20 MM						
6	IC38G	99 BUCATA	6,0000			
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 3 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT<20MM						
7	3271847	BUCATA	6,0000			
TEU <RANDOMKIT> ALB PPR D 20 PN20 SDR6						
8	SD05A	99 BUCATA	7,0000			
ROBINET DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTE A ARMATURILOR OBIECTELOR SANITARE, D=3/8"-1/2"						
9	4201779	BUCATA	7,0000			
ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 1/2 " S 751/I						
10	3272624	BUCATA	4,0000			
RACORD FLEXIBIL D1/2"F-1/2"F L30CM						
11	3273012	BUCATA	3,0000			
RACORD FLEXIBIL D1/2"F-3/8"F L30CM						
12	SC13A1	82 BUCATA	3,0000			
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON IN TERIOR S TIP ... L:11406 -M :2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066						
13	SC16A2	82 BUCATA	3,0000			
REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN MASE PLASTICE, MO NT.LA INALTIME,CU DIBL.DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA						
14	SC18A5	82 BUCATA	3,0000			
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAP AC						
15	SC22A1	82 BUCATA	1,0000			
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U1 MONTAT CU DIBLU RI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA						

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate11		
0	1	2	3	4	5
16	SC07E1	82	BUCATA	2,00000	
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL					
L:11402 -0007:2442288 -LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB C1 S 1540					
L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806					
17	SC26A2	82	BUCATA	2,00000	
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500					
X600MM					
18	SC25A1	82	BUCATA	2,00000	
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP					
L:11407 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716					
19	SC30A1	82	BUCATA	3,00000	
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORT					
ELAN SANITAR, HAL NI 545/63					
20	SC24A1	82	BUCATA	2,00000	
MONTAJ DISPENSER PROSOAPE					
asimilat					
21	1101372		BUCATA	2,00000	
DISPENSER HARTIE IGIENICA PORTIONATA					
22	SD06A1	82	BUCATA	2,00000	
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND					
D=1/2 TOLI					
L:11413 -0017:4201353 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. STATIVA S8732					
23	SB16C1	82	M	20,00000	
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE, MONT.APARENT					
IN HISA, INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU, CU D= 50MM					
24	SB16E1	82	M	5,00000	
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE, MONT.APARENT I					
N NISA, INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU, CU D=110 MM					
25	SB17C1	82	BUCATA	20,00000	
COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE					
LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE, AVIND D= 50 MM					
L:11432 -0017:6712382 -COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 50 NII 2167					
26	SB17E1	82	BUCATA	14,00000	
COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE					
LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM					
L:11432 -0019:6712409 -COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167					
27	SB19A1	82	BUCATA	4,00000	
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR					
IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D= 50 MM					
L:11433 -0001:6712813 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII 2167					
28	SB19C1	82	BUCATA	2,00000	
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR					
IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM					
L:11433 -0004:6712849 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50 NII 2167					
29	SB21C1	82	BUCATA	2,00000	
PIESA DE CURATIRE PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE					
PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM					
30	SB49A1	82	BUCATA	1,00000	
PIESA DE VENTILATIE D= 50MM					
31	RPCU11A3	82	M	20,00000	
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID					
ARIE DE BETON SAU PIATRA					

Executant1	Obiectiv0272	Obi01	Cate11		
0	1	2	3	4	5
32	RPCU15A5	82 M	20,0000		
ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,SANTU L AVIND SECTIUNEA DE 20-30CMP					
33	RPCU08D1	82 BUCATA	2,0000		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 50-400CMP					
34	RPIF09B	99 M	20,0000		
IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, I NTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 12-54 * 9 MM L:IL15A -0015:2608120 -TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT. TEAVA DE 9MM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asig. Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 12 Echipamente ventilatie

<i>Executant1</i>	<i>Obiectiv0272</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate12</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	VC15A	99 BUCATA	1,00000			
MONTAJ APARAT AER CONDITIONAT						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: 0272 AMENAJARE CAPELA MORTUARA SAT GOGAN COMUNA BAHNEA

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectiv0272

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	Obiect 01 Constructii si instalatii					
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	A082	BUCATA	1,00000			
	APARAT DE AER CONDITIONAT CU INVERTER 24000 BTU					
TOTAL obiect						
Total :						

PROIECTANT

